

香川ランチグループ第3農場Ⅱ期建設工事
(ケージ及び集卵システム等)

参考内訳項目書

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1						
1. 3+3段ケージシステム	2列/室×2室=1棟 27,000羽/室×2室=54,000羽/棟		棟			
ケージ及びフレーム	フレームピッチ 1.2m					
給水ニップル(レギュレーター式)	水樋排水付き					
餌箱 糞乾ダクト(ケージ下タイプ)	厚み0.8mm					
※ケージサイズ	W=240cm D=78.2cm					
※1羽当たりスペース	240cm×78.2÷45羽=417.06cm ²					
トロリー型給餌機	上段 3段用 4台					
〃	下段 3段用 8台					
ナイアガラ型集卵装置6段用(3モーター式)	4台					
エッグセーバー	2式					
除糞機6段用	埃飛散防止カーテン付き 4式					
レール(ステップ)	1段目・4段目					
2. 管理通路(溶融亜鉛メッキ)			棟			
通路用サポート	60m×6列=360m					
通路用グレーチング	60m×6列=360m(目35×38)					
サービスルーム用[型プレート(サポート共)	151.2m ³					
壁面グレーチングサポート	60m×4列=240m					
階段	4ヶ所(各室前後1カ所ずつ)					
壁面サポート取付用角パイプ						
3. 糞乾システム			棟			
糞乾ユニット(サービスルーム天井吊下型)	2台					
エアインレット(内外手動切替タイプ)	2台					
エアダクト(糞乾ユニットからケージまで)	2式					
4. 総合集卵システム			棟			
エッグウェイ(バーコン)	鶏舎14m×3+鶏舎間7m×3=63m					
中間ドライブユニット	2台					
エンドドライブユニット	1台					
コントロールパネル	1式					
外部雨カバー	24m					

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	※鶏舎間および鶏舎と集卵室の間は、断熱材の屋根・壁を設置 ※架台含む					
	5. 飼料タンク及び飼料搬送システム		棟			
飼料タンク	容量15.36t/23.63m ³ 4基 (2基/室×2室=4基/棟) パイプレーター 4基					
飼料計量	ロードセル 4個/基×4基 FALCON-62 φ60mm 同等品					
飼料搬送(ディスクタイプオーガ)	飼料タンク2基/式×2式					
	6. 除糞システム		棟			
横引コンベア	14m					
立上コンベア	12m					
除糞ピット部グレーチング	1式					
鶏舎・クロスピット間グレーチング	1式					
	7. 給水システム		棟			
舎内基配管材料	2式					
70ミクロンフィルター	2式					
減圧弁	2式					
水量計	2式					
薬注器(ドサトロン)	2式					
	8. ベンチレーションシステム		棟			
排気ファン EFC52 コーン付き	12台/室×2室=24台					
同上取付サポート	24式					
	※ファンモーターISGEV(高効率タイプ)使用					

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
9. エアインレットシステム			棟			
妻側入気	バシスタスインレット 41㎡					
妻側入機用油圧駆動ユニット 2式						
妻側入気用遮光版(バドタイプ)						
天井入気	天井インレット 60m×2列/室×2室=240m					
天井入気用油圧駆動ユニット 2式						
10. クーリングシステム			棟			
細霧システム	妻側 7m幅 2式					
側面クーリングバド	側面 60m 2式					
ポンプシステム	2式					
11. コントロールパネル			棟			
メインパネル	2式					
除糞パネル	1式					
アラームパネル(AL902同等品)	2式					
給水アラームパネル(WS36同等品)	2式					
調光付電灯盤	2式					
12. 電気配線資材(二次側)			棟			
電気ケーブル配線用トレイ	2式					
下記、配線用電気ケーブル	2式					
給餌関係						
集卵関係						
換気関係						
除糞関係						
アラーム関係						
センサー関係						
13. 照明システム			棟			
プラグ付ラインタイプケーブル	60m×6列×2室=720m					
通路部	4.5w LED(調光可能21個/列×6列/室×2室=252個)					
※ピッチ	3m					
サービスルーム用40w蛍光灯	2式					

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
14. コンピュータコントロールシステム			棟			
マイクロコンピュータ(スマートワン)	1式/室×2室=2式					
温度、湿度センサー、タイマー	2式					
エッグウェイ上取付タイプセンサー(エッグカウンター)	2式					
電気ケーブル及びコントロールシステム	2式					
15. その他			棟			
軟卵受けトレイ	36枚/室×2室=72枚					
除糞機埃飛散防止カーテン固定装置	4式					
ミニエッグウェイ1段目卵ガイド	4式					
	※2～6段目は標準装備です。					
ケージ底網・仕切り網メッキ DURAFLEX	2式					
16. 自動発報装置			棟			
コルソス	電話orメールにてアラーム通知 ※電話回線別途必要 ※本体を集卵棟に設置					
17. 運搬取付費						
運賃			式			
機械設備取付費			式			
二次側電気工事(照明含む)			式			
18. 諸経費			式			
小計						
改め計						